




Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Otrzymuję Wykonawcy
Zainteresowanymi
postępowaniem

Nasz znak: ZOZ.XI.5/272/8/2/18

data: 19.04.2018r.

DOTYCZY: Zapytań do postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr 8/18/ZP pod nazwą „Rozbudowa i przebudowa szpitala w Dąbrowie Tarnowskiej wraz z budową wewnętrznych instalacji (elektryczna w tym zasilanie i oświetlenie, telefoniczna, internetowa, odgromowa, gazowa, gazów medycznych, wody zimnej, ciepłej wody użytkowej, wodociągowa, przeciwpożarowa, kanalizacji sanitarnej, centralnego ogrzewania, klimatyzacji) wraz z układem komunikacji wewnętrznej obejmującym ciąg pieszo – jezdny, drogę pożarową, utwardzenia terenu i dojścia wraz z rozbudową instalacji zewnętrznych (wodociągowa, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, ciepłownicza, gazowa, gazów medycznych, elektroenergetyczna, techniczna) na działce 12/6 i części działek nr 12/5 i 12/10, obręb 0001 Dąbrowa Tarnowska, jedn. ewid. Dąbrowa Tarnowska” w ramach projektu pn. „Inwestycje w infrastrukturę Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej w celu poprawy jakości oraz dostępności świadczonych usług” dofinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, poddziałanie 12.1.3 Infrastruktura ochrony zdrowia o znaczeniu subregionalnym - spr. – procedura powtórzona

W związku z zapytaniami firmy, która zgłosiła swój udział w przetargu nieograniczonym nr 8/18/ZP zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 - ustawy z dnia 29 stycznia 2004r; Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 t. j. ze zm.) w sprawie wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, Zamawiający informuje co następuje:

Treść pytań:

1. W przedmiarach oddziałów Pulmunologii i Intensywnej terapii brak wykonania instalacji gazów medycznych. Czy instalacje te wchodzi w zakres zadania i należy je wycenić?
Odpowiedź: Pulmonologia - należy uzupełnić istniejącą instalację gazów medycznych na Oddziale zgodnie z PFU. OIT - należy zwiększyć liczbę punktów o 2 stanowiska. Panele z Oddziału OIT należy przenieść do sali SIN Oddziału Wewnętrznego. Wykonawca ma dostarczyć i zamontować Panel OIT nadłóżkowy - zintegrowana jednostka zasilania elektryczno-gazowa zapewniająca podłączenie aparatury elektromedycznej, z gniazdami elektrycznymi i teletechnicznymi, a także umożliwiający pobór gazów medycznych i podłączenie próżni dla celów leczniczych z szynami instrumentalnymi wraz z osprzętem szynowym, w tym zestawy półkowe na 6 łóżek OIT. Tak instalacje wchodzi w zakres i należy je wycenić.
2. Przedmiar oddziału zakaźny W opisie wskazane jest wykonanie dostawy i montażu wyposażenia do łazienek w tym: dozowniki do mydła, podajniki na papier, lustro – brak pozycji w przedmiarze, czy należy to do zakresu prac?

Odpowiedź: Dostawa i montaż wymienionego wyposażenia łazienek należy do zakresu prac. Dostosować do używanych w Szpitalu.

3. W opisie wskazane jest wykonanie szafek pod umywalki i zlewozmywaki z płyt laminowanych . Brak pozycji w zamieszczonych przedmiarach. Czy należy to do zakresu prac?

Odpowiedź: Wykonanie szafek pod umywalki i zlewozmywaki z płyt laminowanych należy do zakresu prac.

4. W opisie wskazane jest wykonanie montażu pochwyty na wys.90cm z atestami służby zdrowia. Brak pozycji w zamieszczonych przedmiarach. Czy należy to do zakresu prac?

Odpowiedź: Wykonanie montażu pochwyty na wys. 90 cm (z atestami dla służby zdrowia) należy do zakresu prac.

5. W przedmiarze oddziału zakaźnego brak zaworu pierwszeństwa Czy należy to do zakresu prac?

Odpowiedź: Tak, należy do zakresu prac.

6. Brak określenia rozmiarów umywalk i kabin prysznicowych które mają być zamontowane na poszczególnych oddziałach.

Odpowiedź: Należy uwzględnić umywalki o rozmiarze 55 cm oraz kabiny o rozmiarze 90 cm.

7. W przedmiarze oddziału zakaźnego brak wycieraczki przy drach wejściowych Czy należy to do zakresu prac?

Odpowiedź: Należy wykonać wycieraczkę przy drzwiach wejściowych – wycieraczka zewnętrzna.

8. W opisie wskazane jest wykonanie skucia posadzek – Czy oprócz skucia posadzek i zerwanie płytek w zakres prac wchodzi również skucie wylewek?

Odpowiedź: Nie przewiduje się skucia wylewek. Należy zapewnić odpowiednią stabilność podłoża pod płytki.

9. W opisie wskazane jest wykonanie sufitu kasetonowego gr. min.20mm (koszt płyt 20mm jest znacznie wyższy niż płyt 15mm). Czy można zastosować sufit kasetonowy grubości min.15mm ze względu na tańszy koszt materiału oraz porównywalne parametry wytrzymałościowe?

Odpowiedź: Dopuszczamy zastosowanie sufitu kasetonowego gr. min. 15mm o porównywalnych parametrach wytrzymałościowych do stosowania w placówkach służby zdrowia.

10. W opisie wskazane jest wykonanie sufitu kasetonowego dopuszczonego do stosowania w obiektach szpitalnych – brak pozycji w przedmiarze zawierającej takie sprecyzowanie ,czy należy to do zakresu prac ?

Odpowiedź: Sufity podwieszane powinny posiadać atest do stosowania w obiektach szpitalnych.

11. Na wszystkich oddziałach modernizowanych po wyburzeniu ścianek działowych (szczególnie oddział rehabilitacji) będą występować różnice wysokości poziomów posadзки. Czy należy doliczyć dodatkowe warstwy wyrównawcze?

Odpowiedź: W miejscu wyburzanych ścian należy wykonać warstwę wyrównawczą. Należy zlikwidować różnice płaszczyzn (różnice poziomów).

ROBOTY ELEKTRYCZNE Oddział wewnętrzny, oddział płucny, oddział urazowo-ortopedycznego, chirurgiczny:

12. - Czy należy uwzględnić wymianę rozdzielnic elektrycznych wraz z aparatami modułowymi, na w/w oddziałach?

Odpowiedź: Tak, należy uwzględnić ich wymianę i dostosowanie do wymogów aktualnie obowiązujących przepisów.

13. - Czy należy wykonać całe okablowanie przystosowując instalację do sieci TNS?
Odpowiedź: Instalacje podlegające koniecznym zmianom należy wykonać zgodnie z PFU w układzie TNS.
14. - Co należy rozumieć pod pojęciem "przewidzieć instalację telewizyjną z możliwością stosowania słuchawek", czy ma być zrealizowana do każdego łóżka?, czy tylko do wybranych punktów?
Odpowiedź: Tak, należy wykonać okablowanie umożliwiające przyszłe zamontowanie odbiorników. Istniejącą zakuć w tynk. Prace uzgodnić z operatorem telewizji (podmiot zewnętrzny).
15. - Czy instalacja pożarowa na w/w oddziałach ma być w całości nowa czy dostosowana poprzez modernizację do istniejącej instalacji?
Odpowiedź: Nowa instalacja umożliwia współpracę z istniejącą. Dostosować do istniejącej instalacji.
16. - Czy w każdym z tych oddziałów ma być nowa instalacja przyzywowa bezprzewodowa wg opisu?
Odpowiedź: Tak.
17. - Czy w pomieszczeniach, które będą dzielone na sanitaria na każdym oddziale należy przyjąć nowe źródła światła (np. jedno pom jest dzielone na dwa a w istniejącym pom. jest jedna lampa)?
Odpowiedź: Należy przyjąć nowe oprawy oświetleniowe, tak aby wymagany poziom natężenia oświetlenia był spełniony - tam, gdzie to jest niezbędne (nowe pomieszczenia).
18. - Czy w przypadku instalacji dwużyłowej (230V) na w/w oddziałach należy uwzględnić wymianę przewodów na trzyżyłową?
Odpowiedź: Tak – w przypadku konieczności wymagających nowego zasilania zgodnie z PFU.
19. - Czy należy przyjąć do wyceny lampy awaryjne na oddziałach remontowanych (tam gdzie nie są przenoszone)?
Odpowiedź: Tak.
20. - czy czujki dymu winny być montowane we wszystkich pomieszczeniach na remontowanych oddziałach, czy tylko na korytarzach, lub wybranych pomieszczeniach?
Odpowiedź: Instalacje zabezpieczeń p.poż. wykonać w pomieszczeniach: brudownika, porządkowego, magazynie pościeli, kuchence oddziałowej.

Termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie.

Obowiązujący termin składania ofert: 24.04.2018r., do godz.: 10:00.

Otwarcia ofert 24.04.2018r., godz.: 11:00.

.....
Z-ca DYREKTORA
Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Dąbrowie Tarnowskiej
ds. Lecznictwa
lek. Waldemar Weryński

Podpis Kierownika Jednostki Zamawiającego

Otrzymują:

1 x Wykonawcy zainteresowani postępowaniem przetargowym.

1 x Strona internetowa Zamawiającego.

1 x a/a.

