

Przedmiar robót

Zagospodarowanie terenu ZOZ Dąbrowa Tarnowska

Data: 2019-03-28

Obiekt:

Zamawiający: ZOZ Dąbrowa Tarnowska

Sprawdzający:

Zamawiający:

.....

Wykonawca:

.....

Przedmiar robót

Podstawa nakładu, opis pozycji	Ilość	Krot.	Jedn.
1 Obszar nr 1 - prace brukarskie			
1.1 Prace brukarskie			
1 KNR 231/401/4 Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe, 30x30-cm, grunt kategorii III-IV	112,000		m
2 KNR 231/407/2 Obrzeża betonowe, 20x6-cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	112,000		m
3 KNR 231/402/3 Ławy pod krawężniki, betonowa zwykła	3,920		m3
2 Obszar nr 1 - prace ogrodnicze			
2.1 Nasadzenia wraz z materiałem nasadzeniowym			
4 KNR 221/323/4 (3) Sadzenie drzew i krzewów iglastych na terenie płaskim grunt kategorii III, z zaprawą dołów, średnica i głębokość dołów 0,5-m, ziemia kompostowa - żywotnik zachodni tuja szmaragd h=120 cm R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	183,000		szt
2.2 Prace ogrodnicze			
5 KNR 201/307/2 Roboty ziemne z przewozem gruntu taczakami, odspojenie i przewóz na odległość do 10-m, kategoria gruntu III	8,960		m3
6 KNNR 11/702/1 Analogia - ułożenie agrowłokniny wraz z kołkowaniem	112,000	1	m2
7 KNR 221/209/1 Ręczne rozrzczenie kory, warstwa grubości 2-cm - Kora sosnowa R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	0,011	3	ha
3 Obszar nr 2 - prace brukarskie			
3.1 Prace brukarskie			
8 KNR 201/217/2 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi na odkład, koparka 0,15-m3, grunt kategorii III	103,800		m3
9 KNR 231/103/4 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-IV	415,200		m2
10 KNR 231/407/2 Obrzeża betonowe, 20x6-cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	217,700		m
11 KNR 231/407/6 Obrzeża betonowe, dodatek za ustawienie na łukach o promieniu do 10-m	89,300		m
12 KNR 231/407/3 ANALOGIA - OBRZEGOWANIE BORDIR R= 4,000 M= 1,000 S= 1,000	11,500		m
13 KNR 231/402/3 Ławy pod krawężniki, betonowa zwykła	8,368		m3
14 KNR 231/402/5 Ławy pod krawężniki, dodatek za wykonanie ławy betonowej na łukach o promieniu do 40-m	3,874		m3
15 KNR 231/114/5 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15-cm	359,000		m2
16 KNR 231/114/7 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8-cm	359,000		m2
17 KNR 231/114/8 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, dodatek za każdy dalszy 1-cm grubości	359,000	-3	m2
18 KNR 231/511/2 (2) Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 6-cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka kolorowa	281,000		m2
19 KNR 231/502/3 Chodniki z płyt betonowych, na podsypce cementowo-piaskowej	68,250		m2
4 Obszar nr 2 - prace ogrodnicze			
4.1 Nasadzenia wraz z materiałem nasadzeniowym			
20 KNR 221/301/4 (3) Sadzenie krzewów - Berberys 'Admiration' R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	20,000		szt
21 KNR 221/301/4 (3) Sadzenie krzewów - Cyprysik tepołuśkowy 'Nana Gracilis' R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	5,000		szt

Podstawa nakładu, opis pozycji	Ilość	Krot.	Jedn.
22 KNR 221/301/4 (3) Sadzenie krzewów - Imperata cylindryczna 'Red Baron' R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	22,000		szt
23 KNR 221/301/4 (3) Sadzenie krzewów - Jałowiec 'Blue Star' R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	5,000		szt
24 KNR 221/301/4 (3) Sadzenie krzewów - Jałowiec płozący 'Andorra Variegata' R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	8,000		szt
25 KNR 221/301/4 (3) Sadzenie krzewów - Jałowiec 'Golden Carpet' R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	16,000		szt
26 KNR 221/301/4 (3) Sadzenie krzewów - Miskant chiński 'Zebrina' R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	4,000		szt
27 KNR 221/301/4 (3) Sadzenie krzewów - Rozplenica japońska R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	11,000		szt
28 KNR 221/301/4 (3) Sadzenie krzewów - Sosna P.A. R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	2,000		szt
29 KNR 221/301/4 (3) Sadzenie krzewów - Sosna górska 'Pumilo' R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	12,000		szt
30 KNR 221/301/4 (3) Sadzenie krzewów - Tawuła japońska 'Golden Princes' R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	20,000		szt
31 KNR 221/301/4 (3) Sadzenie krzewów - Tawuła japońska 'Goldflame' R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	39,000		szt
32 KNR 221/301/4 (3) Sadzenie krzewów - Trawa pampasowa 'Pumilo' R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	3,000		szt
33 KNR 221/301/4 (3) Sadzenie krzewów - Świerk biały 'Conica' R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	3,000		szt
34 KNR 221/311/6 (3) Sadzenie drzew liściastych R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	5,000		szt
4.2 Prace ogrodnicze			
35 KNR 231/407/2 ANALOGIA - Obrzeża PCV 45 mm MOCOWANE SZPILKAMI	70,500		m
36 KNRW 201/510/2 Humusowanie skarp, z obsianiem, dodatek za każdy następny 1·cm humusu	124,000	5	m2
37 KNNR 11/702/1 Analogia - ułożenie agrowłokniny wraz z kołkowaniem	124,000	2	m2
38 KNR 231/202/5 Nawierzchnie żwirowe, grubość warstwy 5·cm - kamień ozdobny	17,000		m2
39 KNR 221/209/1 Ręczne rozrzucenie kory, warstwa grubości 2·cm - Kora sosnowa R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	0,011	3	ha
40 KNR 201/505/5 Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego, mechaniczne, kategoria gruntu IV	1 880,000		m2
41 KNR 221/218/1 Rozścielenie ziemi urodzajnej, teren płaski ręcznie z przerzutem R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	188,000		m3
42 Kalkulacja indywidualna Dostawa ziemi urodzajnej	188,000		M3
43 KNR 221/401/4 Wykonanie trawników dywanowych siewem, z nawożeniem, kategoria gruntu I-II R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	1 880,000		m2
4.3 Pielęgnacja trawników i krzewów			
44 KNR 221/702/1 Pielęgnacja ręczna wykonywanych siewem trawników dywanowych, na terenie płaskim R= 0,585 M= 1,000 S= 1,000	2 097,000	1	m2
45 Kalkulacja indywidualna Pielęgnowanie drzew i krzewów, iglastych - 678 szt.	1,000		KPL

Podstawa nakładu, opis pozycji	Ilość	Krot.	Jedn.
5 Obszar nr 3 - prace ogrodnicze			
5.1 Nasadzenia wraz z materiałem nasadzeniowym			
46 KNR 221/301/4 (3) Sadzenie krzewów - Berberys 'Admiration' R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	10,000		szt
47 KNR 221/301/4 (3) Sadzenie krzewów - Berberys 'Bagatelle' R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	33,000		szt
48 KNR 221/301/4 (3) Sadzenie krzewów - Jałowiec 'Blue Arrow' R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	11,000		szt
49 KNR 221/301/4 (3) Sadzenie krzewów - Jałowiec 'Blue Star' R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	6,000		szt
50 KNR 221/301/4 (3) Sadzenie krzewów - Jałowiec 'Golden Carpet' R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	8,000		szt
51 KNR 221/301/4 (3) Sadzenie krzewów - Jałowiec 'Schlager' R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	10,000		szt
52 KNR 221/301/4 (3) Sadzenie krzewów - Sosna górská 'Pumilo' R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	27,000		szt
53 KNR 221/301/4 (3) Sadzenie krzewów - Sosna P.A. 'Wintergold' R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	4,000		szt
54 KNR 221/301/4 (3) Sadzenie krzewów - Sosna P.A. R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	2,000		szt
55 KNR 221/301/4 (3) Sadzenie krzewów - Tuja 'Aurera Nana' R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	6,000		szt
56 KNR 221/301/4 (3) Sadzenie krzewów - Tuja 'Teddy' R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	34,000		szt
57 KNR 221/301/4 (3) Sadzenie krzewów - Wierzba całolistna 'Hakuro Nishiki' R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	9,000		szt
58 KNR 221/301/4 (3) Sadzenie krzewów - Żywotnik zachodni 'Golden Tuffet' R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	26,000		szt
5.2 Prace ogrodnicze			
59 KNR 231/407/2 ANALOGIA - Obrzeża PCV 45 mm MOCOWANE SZPILKAMI	10,000		m
60 KNR 201/505/1 Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego, ręczne, kategoria gruntu I-III	291,000	1	m2
61 KNR 11/702/1 Analogia - ułożenie agrowłokniny wraz z kołkowaniem	291,000	1	m2
62 KNR 231/202/5 Nawierzchnie żwirowe, grubość warstwy 5·cm - kamień ozdobny	9,000		m2
63 KNR 221/209/1 Ręczne rozrzucenie kory, warstwa grubości 2·cm - Kora sosnowa R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	0,029	3	ha
64 KNR 221/401/4 Wykonanie trawników dywanowych siewem, z nawożeniem, kategoria gruntu I-II R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	123,000		m2
6 Obszar nr 4 - prace ogrodnicze			
6.1 Nasadzenia wraz z materiałem nasadzeniowym			
65 KNR 221/301/4 (3) Sadzenie krzewów - Sosna górská 'Pumilo' R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	61,000		szt
66 KNR 221/323/4 (3) Sadzenie drzew i krzewów iglastych na terenie płaskim grunt kategorii III, z zaprawą dołów, średnica i głębokość dołów 0,5·m, ziemia kompostowa - żywotnik zachodni tuja szmaragd h=120 cm R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	73,000		szt
6.2 Prace ogrodnicze			
67 KNR 221/207/2 Orka gleby glebogryzarką R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	0,017	2	ha

Podstawa nakładu, opis pozycji	Ilość	Krot.	Jedn.
68 KNR 221/218/1 Rozścielenie ziemi urodzajnej, teren płaski ręcznie z przerzutem R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	17,200		m3
69 Kalkulacja indywidualna Dostawa ziemi urodzajnej	17,200		M3
70 KNR 231/407/2 ANALOGIA - Obrzeża PCV 45 mm MOCOWANE SZPILKAMI	37,000		m
71 KNNR 11/702/1 Analogia - ułożenie agrowłokniny wraz z kołkowaniem	78,000	1	m2
72 KNR 221/209/1 Ręczne rozrzucenie kory, warstwa grubości 2·cm - Kora sosnowa R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	0,008	3	ha
73 KNR 221/401/4 Wykonanie trawników dywanowych siewem, z nawożeniem, kategoria gruntu I-II R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	94,000		m2
7 Mała architektura			
7.1 Mała architektura			
74 Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaż ławek	20,000		KPL
75 Kalkulacja indywidualna Dostawa i montaż koszy na śmieci	20,000		KPL